



- 1 Doppeldeckung aus Naturschiefer, Schalung Hinterlüftung, Weichfaserplatte diffusionsoffen
- 2 Sparrendach mit Zellulosedämmung, unterseitig OSB-Platte als Scheibe und Dampfbremse
- 3 Dachentwässerung aus Zinkblech
- 4 Mauerwerk 36,5 cm aus Leichtbims 0, 20 mm Außenputz mineralisch, 15 mm Innenputz aus Rotkalk
- 5 Fenster aus Lärchenholz, lackiert mit Ventilack, 3-fach-Verglasung, U-Wert = 0,9 W/m²K
- 6 Absturzicherung aus TRAV-Vergrasung
- 7 Bodenaufbau OG und DG 8 mm Eichenparkett massiv, Zementestrich 55 mm, PE-Folie 2-lagig, Trittschalldämmung 20 mm, Wärmedämmung 40 mm, Stahlbetondecke
- 8 Bodenaufbau EG 10 mm Schieferplatten, Zementestrich 55 mm, PE-Folie 2-lagig, Trittschalldämmung 20 mm, Wärmedämmung 80 mm, Abdichtung, Stahlbetondecke, WD
- 9 Schiebeelement mit Strukturblech in Schienen geführt
- 10 Sichtmauerwerk aus Bruchsteinen, teilweise vorhanden
- 11 Pflasterbelag im Parkbereich
- 12 Falttorelement aus Strukturblechen in Schienen geführt unterseitig mit Teleskopführung